

Jetzt wird die Mülldeponie Kapenberg abgedichtet

Reileifzen (spe). Bis zur Schließung der kreiseigenen Mülldeponie im Jahr 2004 wurden auf dem Kapenberg bei Reileifzen seit 1979 fast 620.000 Kubikmeter Hausmüll und Gewerbeabfälle eingelagert. Vor dreieinhalb Wochen ist nun damit begonnen worden, die Deponie abzudichten, damit kein Regenwasser mehr eindringen kann und als Sickerwasser wieder austritt. Diese finale Baumaßnahme auf dem Kapenberg wird samt Planung rund 2,6 Millionen Euro kosten, die die Abfallwirtschaft Landkreis Holzminden (AWH) in den letzten Jahren aus den Abfallgebühren angespart hat.

Der gesamte Hausmüll und die Gewerbeabfälle aus dem Landkreis Holzminden sind 25 Jahre lang – und damit doppelt so lange wie prognostiziert – auf dem Kapenberg abgelagert worden. Als die Deponie eröffnet wurde, war Mülltrennung noch ein Fremdwort. Ob Kühlschränke, Industrieabfälle, Klärschlamm, abgewrackte Autos oder profaner Hausmüll – alles landete in dem ehemaligen Steinbruch. Fuhren die Müllfahrzeuge und Privatanlieferer

zunächst noch in eine Grube, so wuchs im Laufe der Jahre ein stattlicher Müllberg über die Weser. Der soll jetzt abgedichtet werden.

Die Oberflächenabdichtung besteht aus verschiedenen Schichten. Über dem Abfall und der Ausgleichsschicht werden eine Betonitmatte, dann eine Kunststoffdichtbahn, Entwässerungsschicht und schließlich die Rekultivierungsschicht aufgebracht. Im April haben die Firma Hermanns und Subunternehmen der Region im Auftrag der Firma Grontmij AEW aus Köln mit den Arbeiten auf dem Kapenberg begonnen. Zunächst werden der Eingangsbereich der Deponie zurückgebaut und der Deponiekörper profiliert. Auf der Deponie werden derzeit rund 20.000 Kubikmeter Erde umgelagert, bevor auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern die mineralische Abdichtung samt Kunststoffdichtungs- und Drainagebahn aufgebracht wird.

Die speziellen Matten werden großflächig verschweißt und sollen mindestens 100 Jahre halten. Deponiegase lassen die Dichtungslagen nicht durch. Sie werden in zwei Gasstationen ab-

gepackelt. Alles Oberflächenwasser wird in den Gräben aufgefangen und in Gräben abgeleitet, die die Deponie umziehen. Das Wasser fließt in die Weser.

In den Steilbereichen der alten Mülldeponie werden sogenannte Geogitter eingebaut, die die Böschung stabilisieren. Schließlich wird eine ein Meter starke Rekultivierungsschicht aufgefüllt. Der Boden stammt aus dem Überflutungspolder an den Reileifzer Teichen an der Weser. Auf dieser kreiseigenen Fläche werden über 30.000 Kubikmeter Boden ausgehoben und per Lastwagen auf die Deponie geschafft. Schließlich folgt die Begrünung des Deponiekörpers mit Rasen und Büschen. So fügt sich der Kapenberg – ungeachtet seiner Müllberge im Bauch – später wieder sanft in das Grün des Weserberglandes ein. Mit der Nachpflege beauftragt der Landkreis Unternehmen, auch Schaffherden könnten zum Einsatz kommen. Tief- und Flachwurzler sind auf der Deponie unerwünscht, Bäume sollen hier nicht wachsen.

Bis Ende September soll die gesamte Baumaßnahme abgeschlossen sein.



Zurzeit wird der Deponiekörper profiliert. Dazu werden 20.000 Kubikmeter Erde umgelagert.